KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: KARACABEY TİM İŞÇİ KOĞUŞU ISI POMPASI YAPIM İŞİ

01.01-Mekanik Tesisat

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Mahal Adı
1	25.175.1414	3000 lt haciminde, 80/60°C debisi (en az) :2176 l/h (2,60 kPa), 70/50°C debisi (en az):1258 l/h (0,88 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736)	AD	İşçi Koğuşu
2	25.225.3025	Panel radyatör (tip 22) 600	M	İşçi Koğuşu
3	25.230.1101	Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579)	AD	İşçi Koğuşu
4	25.230.1201	Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") (TS 579)	AD	İşçi Koğuşu
5	25.230.3001	Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü	AD	İşçi Koğuşu
6	25.245.1102	Kollektör borusu ø 83/3.25 mm. dikişli boru	M	İşçi Koğuşu
7	25.245.1103	Kollektör borusu ø 108/3.71 mm.dikişli boru	M	İşçi Koğuşu
8	25.250.2101	Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C	AD	İşçi Koğuşu
9	25.250.2304	Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü	AD	İşçi Koğuşu
10	25.255.3004	100 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.	AD	İşçi Koğuşu
11	25.261.1104	500 Litre Buffer (Hidronik Denge) Tankı	AD	İşçi Koğuşu
12	25.264.1002	Doldurma ve boşaltma musluğu 25 Ø mm (1") (TS 481'e uygun)	AD	İşçi Koğuşu
13	25.305.2103/A	Pn 20 polipropilen 1" ø32/4,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7)	M	İşçi Koğuşu
14	25.305.4101/A	Anma ölçüsü 1/2" dış çap/et kalınlığı 20/2,8 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	M	İşçi Koğuşu
15	25.305.4102/A	Anma ölçüsü 3/4" dış çap/et kalınlığı 25/3,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	M	İşçi Koğuşu
16	25.305.4103/A	Anma ölçüsü 1" dış çap/et kalınlığı 32/4,4 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	M	İşçi Koğuşu
17	25.305.4104/A	Anma ölçüsü 11/4" dış çap/et kalınlığı 40/5,5 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	M	İşçi Koğuşu
18	25.305.4105/A	Anma ölçüsü 11/2" dış çap/et kalınlığı 50/6,9 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	M	İşçi Koğuşu
19	25.305.4106/A	Anma ölçüsü 2" dış çap/et kalınlığı 63/8,6 mm PN 20 cam elyaf takviyeli polipropilen kompozit pp-rc boru (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	M	İşçi Koğuşu
20	25.320.2104	32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)	AD	İşçi Koğuşu
21	25.320.2105	40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)	AD	İşçi Koğuşu
22	25.320.2106	50 Ø mm, 2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)	AD	İşçi Koğuşu
23	25.320.8104	Basınç düşürücü vana su için 32 Ø mm Vidalı (1 1/4")	AD	İşçi Koğuşu

KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: KARACABEY TİM İŞÇİ KOĞUŞU ISI POMPASI YAPIM İŞİ

01.01-Mekanik Tesisat

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Mahal Adı
24	25.325.1404	Pislik tutucu,pn 25-40, gövdesi çel.dök.,laterna takv. ø 32 mm. vidalı veya flanşlı (TS 11494)	AD	İşçi Koğuşu
25	25.325.1405	Pislik tutucu,pn 25-40, gövdesi çel.dök.,laterna takv. ø 40 mm. vidalı veya flanşlı (TS 11494)	AD	İşçi Koğuşu
26	25.325.1406	Pislik tutucu,pn 25-40, gövdesi çel.dök.,laterna takv. ø 50 mm. vidalı veya flanşlı (TS 11494)	AD	İşçi Koğuşu
27	25.325.2104	Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4" (TS EN 1074-3)	AD	İşçi Koğuşu
28	25.325.2105	Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 40mm, 1 1/2" (TS EN 1074-3)	AD	İşçi Koğuşu
29	25.325.2106	Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 50mm, 2" (TS EN 1074-3)	AD	İşçi Koğuşu
30	25.327.1104	Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 32 mm.(1 1/4)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)	AD	İşçi Koğuşu
31	25.337.3101	50 Ø mm - toplam mıknatıs gücü en az 20.000 Gauss Flanşlı, pislik tutucusuz Manyetik Filtre	AD	İşçi Koğuşu
32	25.350.4001	4-13 (m3/h) 1-10 (mss) değişken devirli (frekans konvertörlü) kuru rotorlu sirkülasyon pompası (TS EN 16297/1-2-3)	AD	İşçi Koğuşu
33	25.500.1103	Isıtma Kapasitesi 16 Kw, soğutma Kapasitesi 13 Kw Hava Kaynaklı Isı pompaları	AD	İşçi Koğuşu
34	25.500.1104	Isıtma Kapasitesi 24 Kw, soğutma Kapasitesi 18 Kw Hava Kaynaklı Isı pompaları	AD	İşçi Koğuşu
35	25.550.1102	Dijital Mahal Termostatı İki Konumlu Elektrikli Mahal Termostatı	AD	İşçi Koğuşu

Mahmut MODANLI
İnşaat Teknikeri

Abdullah İŞLER
İnşaat Mühendisi

Burak YANIK
Müdür Yardımcısı

Oğuz ÖZŞİMŞEK
İşletme Müdürü V.
ONAY
.../.../2026